Дополнительное соглашение № 2
к муниципальному контракту от 11 сентября 2017 года № 780573

г. Пикалево «21» декабря 2017 года

От имени муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области администрация МО «Город Пикалево», в лице главы администрации МО «Город Пикалево» Садовникова Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава МО «Город Пикалево» и Положения об администрации МО «Город Пикалево» (далее – Муниципальный заказчик), с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «ДАР», именуемое в дальнейшем - Подрядчик, в лице Директора Тоноян Вачагана Паргевовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.Стороны пришли к соглашению о внесении изменений в муниципальный контракт от 11 сентября 2017 года № 780573:

1.1. Изложить приложение 3 «Сметный расчет стоимости работ» в новой редакции согласно приложению к дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

3.Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4.Юридические адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик : **Администрация МО «Город Пикалево»**
Адрес: 187600 Ленинградская область, г.Пикалево, ул. Речная, д.4
Банковские реквизиты:
ИНН 4722002364 КПП 471501001
р/с 40204810400000002313 Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург
БИК 044106001 ОКПО 04032907 ОКТМО 41603102001

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «ДАР»
Адрес: 194358 Санкт-Петербург пр. Энгельса 154, офис 228
Телефон/факс: (812) 596-05-24. Электронный адрес: dar_vt@mail.ru.
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810080000002355, Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) г. СПб
БИК 044030704, к/с 30101810200000000704.
ИНН 7802177090, КПП 780201001, ОКВЭД 43.12.3, 01.61, 42.11, 42.12, 43.13, 43.3, 43.33, 43.99, 43.99.6, 71.11, ОКФС 16, ОКОПФ 65, ОКПО 56312102, ОГРН 1037804024917.

5. Подписи Сторон

Муниципальный заказчик:	**Подрядчик:**
Глава администрации	Директор
_____Д.Н. Садовников	_____ Тоноян В.П.
«____»_____2017 года	«____»_____2017 года
М.П.	М.П.

Приложение 3
к муниципальному контракту № 780573
от «___»_____ 2017 года

Сметный расчет стоимости работ

Сметный расчет №1

На благоустройство дворовой территории по адресу: г.Пикалево, ул.Школьная.д.25, Театральный переулок 2, д.№5 и д.№7

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 11563900 руб.
строительных работ _____ 9747008,63 руб.
монтажных работ _____ 42398,15 руб.
Средства на оплату труда _____ 1227832,08 руб.
Сметная трудоемкость _____ 7157,42 чел.час
Составлена в ТСНБ ТЕР-2001 ЛО редакции 2011 года в текущих ценах по состоянию на июнь 2017г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт дорог , тротуров, дорожек										
Разборка асфальтобетонных покрытий с погрузкой и перевозкой на расстояние до 10 км										
1	**ТЕРр68-12-4** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр68-12-4 БЛАГОУСТРОЙСТВО (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,36; ЗПМ=9,39* *НР (29295,17 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ* *СП (15979,19 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ*	0,7 *(700*0,1) / 100*	60807,54 39613,78	21193,76 7943,31	42565,28	27729,65	14835,63 5560,32	267,685	187,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**ТССЦпг-01-01-01-045** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр68-12-4 БЛАГОУСТРОЙСТВО (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,36; ЗПМ=9,39* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	154 *70*2,2*	114,67	114,67	17659,18		17659,18		
3	**ТССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр68-12-4 БЛАГОУСТРОЙСТВО (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,36; ЗПМ=9,39* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	154 *70*2,2*	65,36	65,36	10065,44		10065,44		
Разборка старого бортового камня с погрузкой и перевозкой на расстояние до 10 км										
4	**ТЕРр68-14-2** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (100 м) *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр68-14-2 БЛАГОУСТРОЙСТВО (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,03; ЗПМ=9,39* *НР (41399,05 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ* *СП (22581,3 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ*	4,813 *481,3 / 100*	11539,54 8567,39	2972,15 1207,05	55539,81	41234,85	14304,96 5809,53	57,893	278,64
5	**ТССЦпг-01-01-01-045** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр68-14-2 БЛАГОУСТРОЙСТВО (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,03; ЗПМ=9,39* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	57,756 *120*481,3/1000*	105,99	105,99	6121,56		6121,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**ТССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр68-14-2 БЛАГОУСТРОЙСТВО (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,03; ЗПМ=9,39* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	57,756 *120*481,3/1000*	60,41	60,41	3489,04		3489,04		
Поднятие горловин колодцев доборными кольцами										
7	**ТЕРр68-37-2** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см (1 колодец) *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр68-37-2 БЛАГОУСТРОЙСТВО (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=5,63; ЗПМ=9,39; МАТ=7,47* *НР (1469,21 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ* *СП (801,39 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ*	6	1022,68 278,26	37,16	6136,08	1669,56	222,96	1,914	11,48
Демонтаж бетонных конструкций с вывозом мусора на расстояние до 10 км										
8	**ТЕР46-04-001-02** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Разборка: бетонных фундаментов (прим) (1 м3) *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР46-04-001-02 РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,04; ЗПМ=9,39* *НР (86810,2 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ* *СП (44328,61 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ*	42	2966,02 1663,18	1302,84 535,66	124572,84	69853,56	54719,28 22497,72	10,549	443,06
9	**ТССЦпг-01-01-01-042** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой транспортерами (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР46-04-001-02 РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,04; ЗПМ=9,39* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	100,8 *42*2,4*	54,22	54,22	5465,38		5465,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	**ТССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР46-04-001-02 РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ (06.2017)* *ОЗП=9,39; ЭМ=4,04; ЗПМ=9,39* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	100,8 *42*2,4*	60,56	60,56	6104,45		6104,45		
Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвал с перевозкой на расстояние до 10 км толщина слоя до 200 мм										
11	**ТЕР01-01-013-14** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-01-013-14 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=8,07; ЗПМ=9,39; МАТ=2,75* *НР (5734,51 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (2407,08 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,43 *430 / 1000*	55606,9 2649,23	52927,67 13815,04	23910,97	1139,17	22758,9 5940,47	19,0762	8,2
12	**ТССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-01-013-14 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=8,07; ЗПМ=9,39; МАТ=2,75* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	774 *430*1,8*	120,97	120,97	93630,78		93630,78		
Ремонт бетонных конструкций с подливкой бетона										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**ТЕР11-01-002-09** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Устройство подстилающих слоев: бетонных (прим) (1 м3 подстилающего слоя) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР11-01-002-09 ПОЛЫ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=5,61; ЗПМ=9,39; МАТ=4,53* *НР (725,38 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ* *СП (352,33 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1	3673,8 690,84	1,85	3673,8	690,84	1,85	4,6299	4,63
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка толщина слоя 100 мм										
14	**ТЕР27-04-001-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,22; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65* *НР (5168,91 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (2776,69 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,61 *(610*0,1) / 100*	26307,63 2838,21	23429,99 4164,78	16047,65	1731,31	14292,29 2540,52	19,8858	12,13
15	**408-0121**	**Песок природный для строительных работ (м3)**	**67,1** ***61*1,1***	**659,45**		**44249,1**				
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня толщина слоя 100 мм										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**ТЕР27-04-001-04** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,38; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65* *НР (8074,63 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (4337,61 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,61 *(610*0,1) / 100*	41662,19 4404,85	37202,16 6534,9	25413,94	2686,96	22693,32 3986,29	30,6003	18,67
17	**408-0004**	**Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм (м3)**	**76,86** ***61*1,26***	**1000,45**		**76894,59**				
Геотекстиль 200 г/м2										
18	**ТЕР27-04-016-04** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-04-016-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=6,9; ЗПМ=9,39; МАТ=6,4* *НР (3279,75 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (1761,85 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,391 *391 / 1000*	11012,67 5500,86	5505,41 1431,47	4305,95	2150,84	2152,62 559,70	38,8987	15,21
19	**101-2695**	**Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 (м2)**	**430,1** ***391*1,1***	**27**		**11612,7**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	**ТЕР27-06-026-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Розлив вяжущих материалов (1 т) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-06-026-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,92; ЗПМ=9,39; МАТ=9,06* *НР (71,45 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (38,38 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,3529 *0,5*705,8/1000*	14658,07	335,75 167,33	5172,83		118,49 59,05		
Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 40 мм - проезжая часть (выравнивающий слой) (вдоль домов № 5 и №7, вкл. парковочные места)										
21	**ТЕР27-06-029-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-06-029-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,15; ЗПМ=9,39; МАТ=5,44* *НР (8291,74 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (4454,24 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,7058 *705,8 / 1000*	454878,93 4105,75	45656,16 5603,35	321053,55	2897,84	32224,12 3954,84	26,3879	18,62
Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 50 мм - проезжая часть (финальный слой) (вдоль домов № 5 и №7, вкл. парковочные места)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	**ТЕР27-06-029-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-06-029-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,15; ЗПМ=9,39; МАТ=5,44* *НР (8291,74 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (4454,24 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,7058 *705,8 / 1000*	454878,93 4105,75	45656,16 5603,35	321053,55	2897,84	32224,12 3954,84	26,3879	18,62
23	**ТЕР27-06-030-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (1000 м2 покрытия) *(корректт. до толщ. слоя 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);* *МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-06-030-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=3,71; ЗПМ=9,39; МАТ=5,4* *НР (365 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (196,07 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,7058 *705,8 / 1000*	102585,23 148,24	2687,64 279,14	72404,66	104,63	1896,94 197,02	0,8855	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	**ТЕР27-06-026-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Розлив вяжущих материалов (1 т) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-06-026-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,92; ЗПМ=9,39; МАТ=9,06* *НР (141,73 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (76,13 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,7 *0,5*1400/1000*	14658,07	335,75 167,33	10260,65		235,03 117,13		
Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 40 мм - проезжая часть (выравнивающий слой) (вдоль дома № 25 вкл. парковочные места и пожарный проезд к детскому саду)										
25	**ТЕР27-06-029-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-06-029-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,15; ЗПМ=9,39; МАТ=5,44* *НР (16447,22 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (8835,28 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1,4 *1400 / 1000*	454878,93 4105,75	45656,16 5603,35	636830,5	5748,05	63918,62 7844,69	26,3879	36,94
Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 50 мм - проезжая часть (финальный слой) (вдоль дома № 25 вкл. парковочные места и пожарный проезд к детскому саду)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	**ТЕР27-06-029-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-06-029-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,15; ЗПМ=9,39; МАТ=5,44* *НР (16447,22 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (8835,28 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1,4 *1400 / 1000*	454878,93 4105,75	45656,16 5603,35	636830,5	5748,05	63918,62 7844,69	26,3879	36,94
27	**ТЕР27-06-030-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (1000 м2 покрытия) *(корректт. до толщ. слоя 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);* *МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-06-030-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=3,71; ЗПМ=9,39; МАТ=5,4* *НР (723,99 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (388,92 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1,4 *1400 / 1000*	102585,23 148,24	2687,64 279,14	143619,32	207,54	3762,7 390,80	0,8855	1,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	**ТЕР27-06-026-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Розлив вяжущих материалов (1 т) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-06-026-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,92; ЗПМ=9,39; МАТ=9,06* *НР (6,38 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (3,43 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,0315 *0,5*63/1000*	14658,07	335,75 167,33	461,73		10,58 5,27		
Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 40 мм - пешеходная зона (площадки перед парадными домов, № 5 и № 7) (финальный слой)										
29	**ТЕР27-07-006-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками толщиной слоя 4 см (1000 м2) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-07-006-01 ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=3,44; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65* *НР (247,9 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (133,17 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,0325 *32,5 / 1000*	23100,91 3842,41	19251,24 2461,4	750,78	124,88	625,67 80,00	23,5037	0,76
30	**101-1797**	**Эмульсия битумно-дорожная (т)**	**0,0211**	**12861,59**		**271,38**				
31	**410-0008**	**Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т)**	**3,224** ***99,2*32,5/1000***	**3910,58**		**12607,71**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	**ТЕР27-06-026-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Розлив вяжущих материалов (1 т) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1: ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-06-026-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,92; ЗПМ=9,39; МАТ=9,06* *НР (8,16 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (4,38 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,0403 *0,5*80,6/1000*	14658,07	335,75 167,33	590,72		13,53 6,74		
Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 40 мм - пешеходная зона (площадки перед парадными и тротуарная дорожка дома № 25) (финальный слой)										
33	**ТЕР27-07-006-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками толщиной слоя 4 см (1000 м2) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-07-006-01 ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=3,44; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65* *НР (614,79 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (330,26 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,0806 *80,6 / 1000*	23100,91 3842,41	19251,24 2461,4	1861,93	309,7	1551,65 198,39	23,5037	1,89
34	**101-1797**	**Эмульсия битумно-дорожная (т)**	**0,0524**	**12861,59**		**673,95**				
35	**410-0008**	**Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т)**	**7,99552** ***99,2*80,6/1000***	**3910,58**		**31267,12**				
Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 40 мм - пешеходная зона (дорожка вдоль детского сада) (финальный слой)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	**ТЕР27-07-006-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см (1000 м2) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-07-006-01 ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ (06.2017)* *ОЗП=9,39; ЭМ=3,44; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65* *НР (848,95 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (456,05 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,1113 *111,3 / 1000*	23100,91 3842,41	19251,24 2461,4	2571,13	427,66	2142,66 273,95	23,5037	2,62
37	**101-1797**	**Эмульсия битумно-дорожная** **(т)**	**0,0723**	**12861,59**		**929,89**				
38	**410-0008**	**Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г** **(т)**	**11,04096** ***99,2*111,3/1000***	**3910,58**		**43176,56**				
Парковочный блокиратор										
39	**Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12**	**Парковочный блокиратор с доставкой и установкой** **(шт)** *МАТ=2650/1,18*	**2**	**2245,76** ***2650/1,18***		**4491,52**				
Нанесение дорожной разметки (парковочные места)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	**ТЕР27-09-019-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами (100 м2 линии горизонтальной разметки) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-09-019-01 ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ (06.2017)* *ОЗП=9,39; ЭМ=5,04; ЗПМ=9,39; МАТ=7,4* *НР (5214,68 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (2801,27 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,26 *26 / 100*	66719,37 5728,57	37476,19 10847	17347,04	1489,43	9743,81 2820,22	33,4466	8,7
Устройство щебеночно-набивного покрытия (гранитный отсев) (устройство дорожек, площадок для отдыха, детской площадки, спортивной площадки)										
41	**ТЕР27-07-007-03** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 1200 толщиной слоя до 15 см (100 м2) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-07-007-03 ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ (06.2017)* *ОЗП=9,39; ЭМ=5,65; ЗПМ=9,39; МАТ=2,76* *НР (52391,86 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (28144,39 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	11,126 *1112,6 / 100*	20199,26 3244,33	2549,55 647,37	224736,97	36096,42	28366,29 7202,64	24,1109	268,26
42	**408-0007** *удаляется*	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-07-007-03 ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ (06.2017)* *ОЗП=9,39; ЭМ=5,65; ЗПМ=9,39; МАТ=2,76*	-159,1 *-ФЗ.р1*	727,43		-115734,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	**408-0005** *удаляется*	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 5(3)-10 мм (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-07-007-03 ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ (06.2017)* *ОЗП=9,39; ЭМ=5,65; ЗПМ=9,39; МАТ=2,76*	-57,86 *-Ф3.р2*	769,85		-44543,52				
44	**412-0017**	**Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев)** **(м3)**	**216,96** ***159,1+57,86***	**2247,72**		**487665,33**				
Устройство резинового покрытия										
45	**Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12**	**Устройство резинового покрытия бесшовного, цветного, толщиной 20 мм, включая материалы (с учетом доставки на расстояние до 10 км)** **(м2)** *((ПЗ=3750/1,18))*	**62**	**3177,97**		**197034,14**				
Установка бортового бетонного камня (дома № 5 и №7)										
46	**ТЕР27-02-010-02** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-02-010-02 ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,05; ЗПМ=9,39; МАТ=4,37* *НР (31700,14 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (17029 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1,782 *178,2 / 100*	33247,49 14486,36	875,25 215,36	59247,03	25814,69	1559,7 383,77	96,2412	171,5
47	**403-8022**	**Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)** **(шт.)**	**178,2**	**338,29**		**60283,28**				
Установка бортового бетонного камня (вдоль дома № 25)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	**ТЕР27-02-010-02** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1.1; ЭМ=1,1 к расх.: ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-02-010-02 ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,05; ЗПМ=9,39; МАТ=4,37* *НР (77649,34 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (41712,46 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	4,365 *436,5 / 100*	33247,49 14486,36	875,25 215,36	145125,29	63232,96	3820,47 940,05	96,2412	420,09
49	**403-8022**	**Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)**	**436,5**	**338,29**		**147663,59**				
Установка бортового бетонного камня (дорожка вдоль детского сада)										
50	**ТЕР27-02-010-02** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1.1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-02-010-02 ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,05; ЗПМ=9,39; МАТ=4,37* *НР (9428,21 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (5064,74 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,53 *53 / 100*	33247,49 14486,36	875,25 215,36	17621,17	7677,77	463,88 114,14	96,2412	51,01
51	**403-8022**	**Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)**	**53**	**338,29**		**17929,37**				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						4038714,1	301664,2	535114,52 83282,78		2017,22
Накладные расходы						410847,32				
Сметная прибыль						218283,75				
Итоги по разделу 1 Ремонт дорог , тротуров, дорожек :										
Благоустройство (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 1, 4, 7						104241,17	70634,06	29363,55 11369,85		477,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 82 003,91)						72163,44				
Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 82 003,91)						39361,88				
Итого с накладными и см. прибылью						215766,49				477,5
Погрузо-разгрузочные работы:										
Итого Поз. 2, 5, 9						29246,12		29246,12		
Перевозка грузов автотранспортом:										
Итого Поз. 3, 6, 10, 12						113289,71		113289,71		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):										
Итого Поз. 8						124572,84	69853,56	54719,28 22497,72		443,06
Накладные расходы 94% = 110%*0.85 ФОТ (от 92 351,28)						86810,2				
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 92 351,28)						44328,61				
Итого с накладными и см. прибылью						255711,65				443,06
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:										
Итого Поз. 11						23910,97	1139,17	22758,90 5940,47		8,2
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 7 079,64)						5734,51				
Сметная прибыль 34% = 50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 079,64)						2407,08				
Итого с накладными и см. прибылью						32052,56				8,2
Полы:										
Итого Поз. 13						3673,8	690,84	1,85		4,63
Накладные расходы 105% = 123%*0.85 ФОТ (от 690,84)						725,38				
Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 690,84)						352,33				
Итого с накладными и см. прибылью						4751,51				4,63
Автомобильные дороги:										
Итоги по Поз. 14, 16, 18, 20-29, 32-33, 36, 40-41, 46, 48, 50 НР 142%=121%*0.85 ФОТ; СП 95%=65%*(0.85*0.8) ФОТ										
Итого Поз. 14, 16, 18, 20-29, 32-33, 36, 40-41, 46, 48, 50						2663306,89	159346,57	285735,11 43474,74		1083,83
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 202 821,31)						245413,79				
Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 202 821,31)						131833,85				
Итого с накладными и см. прибылью						3040554,53				1083,83
Итоги по Поз. 42-43										
Итого Поз. 42-43						-160277,63				
Итого						2880276,9				1083,83
Материалы:										
Итого Поз. 15, 17, 19, 30-31, 34-35, 37-39, 44-45, 47, 49, 51						1136750,23				
Итого						4667845,17				2017,22
Итого по разделу 1 Ремонт дорог , тротуров, дорожек						**4667845,17**				**2017,22**
Раздел 2. Ремонт уличного освещения										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	**ТЕРм08-02-369-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Демонтаж_Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания (1 шт.) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-369-01 (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=5,56; ЗПМ=9,39; МАТ=8,66* *НР (287,27 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (184,42 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	5	129,66 51,58	78,08 19,35	648,3	257,9	390,4 96,75	0,276	1,38
53	**ТЕР33-01-008-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Демонтаж ж/б опор_Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноцепных объемом до 2 м3 (1 м3 опор) *(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР33-01-008-01 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,06; ЗПМ=9,39; МАТ=9,03* *НР (3716,27 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ* *СП (1711,99 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ*	2,8 *0,56*5*	3591,19 1060,09	2531,1 431,19	10055,33	2968,25	7087,08 1207,33	5,92	16,58
54	**ТССЦпг-01-01-01-043** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР33-01-008-01 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,06; ЗПМ=9,39; МАТ=9,03* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	4,05 *0,81*5*	30,36	30,36	122,96		122,96		
55	**ТССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР33-01-008-01 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,06; ЗПМ=9,39; МАТ=9,03* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	4,05 *0,81*5*	105,83	105,83	428,61		428,61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	**ТЕР33-01-016-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (1 т опор) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР33-01-016-01 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ (06.2017)* *ОЗП=9,39; ЭМ=6,76; ЗПМ=9,39; МАТ=2,84* *НР (6017,86 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ* *СП (2772,27 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1 *5*0,2*	56003,66 5061,3	10020,15 1700,34	56003,66	5061,3	10020,15 1700,34	29,12	29,12
57	**201-0813** *удаляется*	Опоры стальные (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР33-01-016-01 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ (06.2017)* *ОЗП=9,39; ЭМ=6,76; ЗПМ=9,39; МАТ=2,84*	-1,03 *-Ф4.р1*	39730,29		-40922,2				
58	**ТЕРм08-02-362-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Цоколь к опорам (1 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-362-01 (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=6,78; ЗПМ=9,39; МАТ=3,45* *НР (3732,6 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (2396,24 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	5	2549,31 603,78	1786,87 317,85	12746,55	3018,9	8934,35 1589,25	3,42	17,1
59	**ТЕРм08-02-363-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (1 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-363-01 (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=5,48; ЗПМ=9,39; МАТ=2,79* *НР (2929,04 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (1880,37 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	5	1472,57 474,48	955,38 248,74	7362,85	2372,4	4776,9 1243,70	2,73	13,65
60	**Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12**	**Опора из листовой стали толщиной 3мм, длина – 9м, покрытие – горячее цинкование, с цоколем и кронштейном (или аналог) (компл)** *МАТ=26140/1,18*1,03*	**5**	**22817,12** ***26140/1,18*1,03***		**114085,6**				
61	**ТЕРм08-02-369-02** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными (прим) (1 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-369-02 (06.2017) ОЗП=9.39; ЭМ=5,5; ЗПМ=9,39; МАТ=8,67* *НР (2058,9 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (1321,76 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	5	1223,14 349,4	616,94 158,97	6115,7	1747	3084,7 794,85	1,87	9,35
62	**Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12**	**Светильник светодиодный LED 100 Вт (шт)** *МАТ=13500/1,18*1,03*	**5**	**11783,9** ***13500/1,18*1,03***		**58919,5**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	**ТЕР33-04-017-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР33-04-017-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=6,23; ЗПМ=9,39; МАТ=4,24* *НР (6328,36 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ* *СП (2915,31 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,4 *400 / 1000*	64023,37 11045,27	22734,39 6731,03	25609,35	4418,11	9093,76 2692,41	65,24	26,1
64	**502-0816**	**Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами (1000 м)**	**0,408**	**70255,94**		**28664,42**				
65	**111-3104**	**Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 (100 шт.)**	**0,2** ***20/100***	**86537,85**		**17307,57**				
66	**111-3161**	**Хомут стяжной (СИП) Е778 (100 шт.)**	**0,2** ***20/100***	**946,89**		**189,38**				
67	**509-3151**	**Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП) (100 шт.)**	**0,2** ***20/100***	**5511,5**		**1102,3**				
68	**ТЕРм08-02-144-03** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 (100 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-144-03 (06.2017) ОЗП=9,39; ЗПМ=9,39; МАТ=9,38* *НР (253,05 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (162,45 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	0,15 *15 / 100*	2124,35 2082,7		318,65	312,41		12,16	1,82
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						298758,53	20156,27	43938,91 9324,63		115,1
Накладные расходы						25323,35				
Сметная прибыль						13344,81				
Итоги по разделу 2 Ремонт уличного освещения :										
Итоги по Строительным работам										
Линии электропередачи:										
Итоги по Поз. 53, 56, 63 НР 105%=89%*0.85 ФОТ; СП 60%=41%*(0.85*0.8) ФОТ										
Итого Поз. 53, 56, 63						91668,34	12447,66	26200,99 5600,08		71,8
Накладные расходы 89% = 105%*0.85 ФОТ (от 18 047,74)						16062,49				
Сметная прибыль 41% = 60%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18 047,74)						7399,57				
Итого с накладными и см. прибылью						115130,4				71,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итоги по Поз. 57										
Итого Поз. 57						-40922,2				
Итого						74208,2				71,8
Погрузо-разгрузочные работы:										
Итого Поз. 54						122,96		122,96		
Перевозка грузов автотранспортом:										
Итого Поз. 55						428,61		428,61		
Материалы:										
Итого Поз. 60, 62, 64-67						220268,77				
Итого						295028,54				71,8
Итоги по Монтажным работам										
Электромонтажные работы на других объектах:										
Итого Поз. 52, 58-59, 61, 68						27192,05	7708,61	17186,35 3724,55		43,3
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 11 433,16)						9260,86				
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 11 433,16)						5945,24				
Итого с накладными и см. прибылью						42398,15				43,3
Итого						42398,15				43,3
Итого						337426,69				115,1
Итого по разделу 2 Ремонт уличного освещения						**337426,69**				**115,1**
Раздел 3. Устройство ограждения.										
69	**ТЕР27-09-001-08** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Устройство металлических пешеходных ограждений (100 м) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-09-001-08 ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ (06.2017)* *ОЗП=9,39; ЭМ=5,63; ЗПМ=9,39; МАТ=3,2* *НР (24569,84 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (13198,67 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	2,22 *222 / 100*	13576,96 9146,69	1086,41	30140,85	20305,65	2411,83	61,3019	136,09
70	**116-0573**	**Решетка ограждения металлическая ОС-Т15-00 высотой до 0,5 м** **(п.м)**	**222**	**1297,33**		**288007,26**				
71	**110-0242**	**Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16 массой до 0,05 т** **(т)**	**1,776**	**53512,56**		**95038,31**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	**401-0006**	**Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)**	**9,058**	**2888,2**		**26161,32**				
73	**204-0068**	**Детали закладные весом до 1 килограмма (т)**	**1,421**	**54817,93**		**77896,28**				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						517244,02	20305,65	2411,83		136,09
Накладные расходы						24569,84				
Сметная прибыль						13198,67				
Итоги по разделу 3 Устройство ограждения. :										
Автомобильные дороги:										
Итого Поз. 69						30140,85	20305,65	2411,83		136,09
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 20 305,65)						24569,84				
Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 20 305,65)						13198,67				
Итого с накладными и см. прибылью						67909,36				136,09
Материалы:										
Итого Поз. 70-73						487103,17				
Итого						555012,53				136,09
Итого по разделу 3 Устройство ограждения.						**555012,53**				**136,09**
Раздел 4. Устройство детских площадок, установка скамеек и урн (малые формы).										
Установка скамеек, урн										
74	**Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12**	**Скамейка со спинкой (шт)** *МАТ=12470/1,18*1,03*	**34**	**10884,83** *12470/1,18*1,03*		**370084,22**				
75	**Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12**	**Урна наземная (бетонная). Материал: бетон. (шт)** *МАТ=3850/1,18*1,03*	**34**	**3360,59** *3850/1,18*1,03*		**114260,06**				
Установка детских площадок										
76	**Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12**	**Установка игровых и (или) спортивных комплексов (т)** *((ПЗ=78000/1,18))*	**1**	**66101,69**		**66101,69**				
77	**Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12**	**Детский игровой комплекс Категория возраста: от 5 до 12 лет (компл)** *МАТ=232000/1,18*1,03*	**1**	**202508,47** *232000/1,18*1,03*		**202508,47**				
78	**Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12**	**Опора бетонная (с учетом монтажа) Размеры: 500*500*300 масса: 120 кг (шт)** *МАТ=1150/1,18*1,03*	**8**	**1003,81** *1150/1,18*1,03*		**8030,48**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12	Установка отдельных игровых и (или) спортивных конструкций (шт) *((ПЗ=16000/1,18))*	1	13559,32		13559,32				
80	Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12	Качели двойные со спинкой Категория возраста: от 3 до 7 лет (компл) *МАТ=22500/1,18*1,03*	1	19639,83 *22500/1,18*1,03*		19639,83				
81	Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12	Опора бетонная (с учетом монтажа) Размеры: 500*500*300 масса: 120 кг (шт) *МАТ=1150/1,18*1,03*	6	1003,81 *1150/1,18*1,03*		6022,86				
82	Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12	Установка отдельных игровых и (или) спортивных конструкций (шт) *((ПЗ=16000/1,18))*	1	13559,32		13559,32				
83	Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12	Детский игровой комплекс Песочный дворик Категория возраста: от 3 до 5 лет (компл) *МАТ=129000/1,18*1,03*	1	112601,69 *129000/1,18*1,03*		112601,69				
84	Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12	Опора бетонная (с учетом монтажа) Размеры: 500*500*300 масса: 120 кг (шт) *МАТ=1150/1,18*1,03*	2	1003,81 *1150/1,18*1,03*		2007,62				
Взрослые спорткомплексы										
85	Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12	Установка отдельных игровых и (или) спортивных конструкций (шт) *((ПЗ=16000/1,18))*	1	13559,32		13559,32				
86	Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12	Уличный тренажер баттерфляй (компл) *МАТ=45000/1,18*1,03*	1	39279,66 *45000/1,18*1,03*		39279,66				
87	Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12	Опора бетонная (с учетом монтажа) Размеры: 500*500*300 масса: 120 кг (шт) *МАТ=1150/1,18*1,03*	1	1003,81 *1150/1,18*1,03*		1003,81				
88	Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12	Установка отдельных игровых и (или) спортивных конструкций (шт) *((ПЗ=16000/1,18))*	1	13559,32		13559,32				
89	Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12	Уличный спорткомплекс (компл) *МАТ=70000/1,18*1,03*	1	61101,69 *70000/1,18*1,03*		61101,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12	Опора бетонная (с учетом монтажа) Размеры: 500*500*300 масса: 120 кг (шт) *МАТ=1150/1,18*1,03*	4	1003,81 *1150/1,18*1,03*		4015,24				
91	Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12	Установка отдельных игровых и (или) спортивных конструкций (шт) *((ПЗ=16000/1,18))*	1	13559,32		13559,32				
92	Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12	Уличный тренажер Лыжник + Велосипед + Разведение ног (компл) *МАТ=68000/1,18*1,03*	1	59355,93 *68000/1,18*1,03*		59355,93				
93	Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12	Опора бетонная (с учетом монтажа) Размеры: 500*500*300 масса: 120 кг (шт) *МАТ=1150/1,18*1,03*	2	1003,81 *1150/1,18*1,03*		2007,62				
94	Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12	Установка отдельных игровых и (или) спортивных конструкций (шт) *((ПЗ=16000/1,18))*	1	13559,32		13559,32				
95	Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12	Брусья разноуровневые (компл) *МАТ=35000/1,18*1,03*	1	30550,85 *35000/1,18*1,03*		30550,85				
96	Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12	Опора бетонная (с учетом монтажа) Размеры: 500*500*300 масса: 120 кг (шт) *МАТ=1150/1,18*1,03*	6	1003,81 *1150/1,18*1,03*		6022,86				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						1185950,5				
Итоги по разделу 4 Устройство детских площадок, установка скамеек и урн (малые формы). :										
Материалы:										
Итого Поз. 74-96						1185950,5				
Итого						1185950,5				
Итого по разделу 4 Устройство детских площадок, установка скамеек и урн (малые формы).						**1185950,5**				
Раздел 5. Озеленение										
Валка деревьев диаметром до 400 мм с применением гидроподъёмника										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	**ТЕРр68-3-2** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм (1 складочный м3 кряжей) *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр68-3-2 БЛАГОУСТРОЙСТВО (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=2,41; ЗПМ=9,39* *НР (163430,47 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ* *СП (89143,89 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ*	252	786,36 736,97	49,39	198162,72	185716,44	12446,28	4,939	1244,63
98	**031003**	**Автогидроподъемники высотой подъема: Автогидроподъемники высотой подъема 22 м** **(маш.-ч)** *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *НР (26058,28 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ* *СП (14213,61 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ*	**112**	**1319,98**	**1319,98** **264,39**	**147837,76**		**147837,76** **29611,68**		
99	**ТЕРр68-1-4** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм твердых пород (1 пень) *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр68-1-4 БЛАГОУСТРОЙСТВО (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=5,63; ЗПМ=9,39; МАТ=4,69* *НР (42190,79 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ* *СП (23013,16 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ*	34	1652,06 1410,12	59,45	56170,04	47944,08	2021,3	10,23	347,82
100	**ТССЦпг-01-01-01-045** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр68-3-6 БЛАГОУСТРОЙСТВО (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=2,41; ЗПМ=9,39* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	252	63,38	63,38	15971,76		15971,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	**ТССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр68-3-6 БЛАГОУСТРОЙСТВО (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=2,41; ЗПМ=9,39* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	252	36,13	36,13	9104,76		9104,76		
Посадка кустарников с комом земли										
102	**ТЕР47-01-015-10** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 100% (10 ям) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР47-01-015-10 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (06.2017) ОЗП=9,39; ЗПМ=9,39; МАТ=11,6* *НР (169402,2 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ* *СП (105444,23 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ*	38,3 *383 / 10*	9744,32 4513,3		373207,46	172859,39		32,4979	1244,67
103	**ТЕР47-01-009-05** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м (10 деревьев или кустарников) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР47-01-009-05 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=6,67; ЗПМ=9,39; МАТ=3,41* *НР (189889,39 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ* *СП (118196,45 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ*	38,3 *383 / 10*	7368,06 4454,5	2343,44 604,63	282196,7	170607,35	89753,75 23157,33	26,0084	996,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	**Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12**	**Кустарник - саженцы с доставкой на объект (СНиП 30-02-97, 30-03-97, 30-102-99) (шт)** *МАТ=1000/1,18*	**383**	**847,46** ***1000/1,18***		**324577,18**				
Посадка деревьев с комом земли										
105	**ТЕР47-01-015-10** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 100% (10 ям) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1.1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР47-01-015-10 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (06.2017) ОЗП=9,39; ЗПМ=9,39; МАТ=11,6* *НР (5749,94 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ* *СП (3579,05 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1,3 *13 / 10*	9744,32 4513,3		12667,62	5867,29		32,4979	42,25
106	**ТЕР47-01-009-05** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м (10 деревьев или кустарников) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1.1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР47-01-009-05 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=6,67; ЗПМ=9,39; МАТ=3,41* *НР (6445,33 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ* *СП (4011,89 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1,3 *13 / 10*	7368,06 4454,5	2343,44 604,63	9578,48	5790,85	3046,47 786,02	26,0084	33,81
107	**Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12**	**Деревья - саженцы с доставкой на объект (шт)** *МАТ=9000/1,18*	**13**	**7627,12** ***9000/1,18***		**99152,56**				
Устройство газона										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	**ТЕР47-01-046-04** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР47-01-046-04 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (06.2017) ОЗП=9,39; ЗПМ=9,39; МАТ=7,38* *НР (105536,77 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ* *СП (65691,25 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ*	15,05 *1505 / 100*	13277,23 7155,52		199822,31	107690,58		50,6	761,53
109	**ТЕР47-01-046-05** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (100 м2) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР47-01-046-05 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (06.2017) ОЗП=9,39; ЗПМ=9,39; МАТ=7,38* *НР (14432,49 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ* *СП (8983,49 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ*	15,05 *1505 / 100*	3019,11 978,54		45437,61	14727,03		6,9195	104,14
110	**ТЕР47-01-046-06** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР47-01-046-06 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=5,83; ЗПМ=9,39; МАТ=2,06* *НР (27773,7 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ* *СП (17287,71 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ*	15,05 *1505 / 100*	4571,63 1140,56	2849,7 742,53	68803,03	17165,43	42887,99 11175,08	7,5773	114,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						1842697,8	728368,44	323070,07 64730,11		4889,01
Накладные расходы						750909,36				
Сметная прибыль						449564,73				
Итоги по разделу 5 Озеленение :										
Благоустройство (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 97-99						402170,52	233660,52	162305,34 29611,68		1592,45
Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 263 272,20)						231679,54				
Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 263 272,20)						126370,66				
Итого с накладными и см. прибылью						760220,72				1592,45
Погрузо-разгрузочные работы:										
Итого Поз. 100						15971,76		15971,76		
Перевозка грузов автотранспортом:										
Итого Поз. 101						9104,76		9104,76		
Озеленение. Защитные лесонасаждения:										
Итого Поз. 102-103, 105-106, 108-110						991713,21	494707,92	135688,21 35118,43		3296,56
Накладные расходы 98% = 115%*0.85 ФОТ (от 529 826,35)						519229,82				
Сметная прибыль 61% = 90%*(0.85*0.8) ФОТ (от 529 826,35)						323194,07				
Итого с накладными и см. прибылью						1834137,1				3296,56
Материалы:										
Итого Поз. 104, 107						423737,55				
Итого						3043171,89				4889,01
Итого по разделу 5 Озеленение						**3043171,89**				**4889,01**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого по разделу 1 Ремонт дорог , тротуров, дорожек						4667845,17				2017,22
Итого по разделу 2 Ремонт уличного освещения						337426,69				115,1
Итого по разделу 3 Устройство ограждения.						555012,53				136,09
Итого по разделу 4 Устройство детских площадок, установка скамеек и урн (малые формы).						1185950,5				
Итого по разделу 5 Озеленение						3043171,89				4889,01
Итого						9789406,78				7157,42
Непредвиденные затраты (Полусферы - 4шт.)						10508,47				
Итого с непредвиденными						**9799915,25**				
НДС 18%						1763984,75				
ВСЕГО по смете						**11563900**				**7157,42**

Сметный расчет стоимости работ

Сметный расчет №2

На благоустройство дворовой территории по адресу: г.Пикалево, ул.Горняков,15

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ТЗ

Сметная стоимость 2471200 руб.

строительных работ 2050783,42 руб.

монтажных работ 11350,5 руб.

Средства на оплату труда 48646,85 руб.

Сметная трудоемкость 153,86 чел.час

Составлена в ТСНБ ТЕР-2001 ЛО редакции 2014 года в текущих ценах по состоянию на июнь 2017г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт дорог										
Поднятие горловин колодцев доборными кольцами										
1	**ТЕРр68-37-2** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см (1 колодец) *(МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр68-37-2 БЛАГОУСТРОЙСТВО (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=5,63; ЗПМ=9,39; МАТ=7,47* *НР (1224,34 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ* *СП (667,82 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ*	5	1022,68 278,26	37,16	5113,4	1391,3	185,8	1,914	9,57
Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвал с перевозкой на расстояние до 10 км толщина слоя до 200 мм										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**ТЕР01-01-013-14** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1.1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-01-013-14 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=8,07; ЗПМ=9,39; МАТ=2,75* *НР (216,04 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (90,68 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,0162 *16,2 / 1000*	55606,9 2649,23	52927,67 13815,04	900,83	42,92	857,43 223,80	19,0762	0,31
3	**ТССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР01-01-013-14 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=8,07; ЗПМ=9,39; МАТ=2,75* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	29,16 *16,2*1,8*	120,97	120,97	3527,49		3527,49		
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка толщина слоя 100 мм										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**ТЕР27-04-001-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,22; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65* *НР (686,37 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (368,71 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,081 *(81*0,1) / 100*	26307,63 2838,21	23429,99 4164,78	2130,92	229,9	1897,83 337,35	19,8858	1,61
5	**408-0121**	**Песок природный для строительных работ (м3)**	**8,91** ***8,1*1,1***	**659,45**		**5875,7**				
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня толщина слоя 100 мм										
6	**ТЕР27-04-001-04** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=7,38; ЗПМ=9,39; МАТ=3,65* *НР (1072,21 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (575,98 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,081 *(81*0,1) / 100*	41662,19 4404,85	37202,16 6534,9	3374,64	356,79	3013,38 529,33	30,6003	2,48
7	**408-0004**	**Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм (м3)**	**10,206** ***8,1*1,26***	**1000,45**		**10210,59**				
Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 40 мм - проезжая часть (выравнивающий слой)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	**ТЕР27-06-026-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Розлив вяжущих материалов (1 т) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-06-026-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,92; ЗПМ=9,39; МАТ=9,06* *НР (44,31 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (23,8 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,21885 *0,5*(1712,7-1275)/1000*	14658,07	335,75 167,33	3207,92		73,48 36,62		
9	**ТЕР27-06-029-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-06-029-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,15; ЗПМ=9,39; МАТ=5,44* *НР (20120,82 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (10808,71 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1,7127 *1712,7 / 1000*	454878,93 4105,75	45656,16 5603,35	779071,14	7031,92	78195,31 9596,86	26,3879	45,19
Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 45 мм - проезжая часть (финальный слой)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	**ТЕР27-06-026-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Розлив вяжущих материалов (1 т) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-06-026-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,92; ЗПМ=9,39; МАТ=9,06* *НР (173,38 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (93,14 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,85635 *0,5*1712,7/1000*	14658,07	335,75 167,33	12552,44		287,52 143,29		
11	**ТЕР27-06-029-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-06-029-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=4,15; ЗПМ=9,39; МАТ=5,44* *НР (20120,82 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (10808,71 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1,7127 *1712,7 / 1000*	454878,93 4105,75	45656,16 5603,35	779071,14	7031,92	78195,31 9596,86	26,3879	45,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	**ТЕР27-06-030-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (1000 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-06-030-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=3,71; ЗПМ=9,39; МАТ=5,4* *НР (442,85 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (237,89 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1,7127 *1712,7 / 1000*	51292,61 74,12	1343,82 139,57	87848,85	126,95	2301,56 239,04	0,4427	0,76
Устройство щебеночно-набивного покрытия (гранитный отсев)										
13	**ТЕР27-07-007-03** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 1200 толщиной слоя до 15 см (100 м2) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-07-007-03 ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=5,65; ЗПМ=9,39; МАТ=2,76* *НР (2354,49 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ* *СП (1264,81 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,5 *50 / 100*	20199,26 3244,33	2549,55 647,37	10099,63	1622,17	1274,78 323,69	24,1109	12,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**408-0007** *удаляется*	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм (м3) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-07-007-03 ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ (06.2017)* *ОЗП=9,39; ЭМ=5,65; ЗПМ=9,39; МАТ=2,76*	-7,15 *-Ф5.р1*	727,43		-5201,12				
15	**408-0005** *удаляется*	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 5(3)-10 мм (м3) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР27-07-007-03 ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ (06.2017)* *ОЗП=9,39; ЭМ=5,65; ЗПМ=9,39; МАТ=2,76*	-2,6 *-Ф5.р2*	769,85		-2001,61				
16	**412-0017**	**Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев)** **(м3)**	**9,75** ***7,15+2,6***	**2247,72**		**21915,27**				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						1717697,23	17833,87	169809,89 21026,84		117,17
Накладные расходы						46455,63				
Сметная прибыль						24940,25				
Итоги по разделу 1 Ремонт дорог :										
Благоустройство (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 1						5113,4	1391,3	185,8		9,57
Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 1 391,30)						1224,34				
Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 1 391,30)						667,82				
Итого с накладными и см. прибылью						7005,56				9,57
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:										
Итого Поз. 2						900,83	42,92	857,43 223,80		0,31
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 266,72)						216,04				
Сметная прибыль 34% = 50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 266,72)						90,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с накладными и см. прибылью						1207,55				0,31
Перевозка грузов автотранспортом:										
Итого Поз. 3						3527,49		3527,49		
Автомобильные дороги:										
Итоги по Поз. 4, 6, 8-13 НР 142%=121%*0.85 ФОТ; СП 95%=65%*(0.85*0.8) ФОТ										
Итого Поз. 4, 6, 8-13						1677356,68	16399,65	165239,17 20803,04		107,29
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 37 202,69)						45015,25				
Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 37 202,69)						24181,75				
Итого с накладными и см. прибылью						1746553,68				107,29
Итоги по Поз. 14-15										
Итого Поз. 14-15						-7202,73				
Итого						1739350,95				107,29
Материалы:										
Итого Поз. 5, 7, 16						38001,56				
Итого						1789093,11				117,17
Итого по разделу 1 Ремонт дорог						**1789093,11**				**117,17**
Раздел 2. Установка скамеек и вазонов (малые формы).										
17	**Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12**	**Скамейка без спинки** **Материал: бетон, деревянный настил, лак, пропитка по дереву.** **Размеры (мм): 1500x400x430** **(шт)** *МАТ=8700/1,18*1,03*	**4**	**7594,07** *8700/1,18*1,03*		**30376,28**				
18	**Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12**	**Скамейка со спинкой** **Материал: бетон, деревянный настил, лак, пропитка по дереву.** **Размеры (мм): 1940x700x850** **(шт)** *МАТ=12500/1,18*1,03*	**3**	**10911,02** *12500/1,18*1,03*		**32733,06**				
19	**Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12**	**Урна наземная (бетонная). Материал: бетон. Размеры (мм): 360*360*500. Вес (кг): 90** **(шт)** *МАТ=3850/1,18*1,03*	**7**	**3360,59** *3850/1,18*1,03*		**23524,13**				
20	**Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12**	**Вазон бетонный уличный прямоугольный** **Размер (мм): 1200*350*400** **(шт)** *МАТ=5550/1,18*1,03*	**8**	**4844,49** *5550/1,18*1,03*		**38755,92**				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						125389,39				
Итоги по разделу 2 Установка скамеек и вазонов (малые формы). :										
Материалы:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого Поз. 17-20						125389,39				
Итого						125389,39				
Итого по разделу 2 Установка скамеек и вазонов (малые формы).						**125389,39**				
Раздел 3. Устройство освещения										
21	**ТЕРм08-02-369-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Демонтаж_Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания (1 шт.) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-369-01 (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=5,56; ЗПМ=9,39; МАТ=8,66* *НР (287,27 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (184,42 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	5	129,66 51,58	78,08 19,35	648,3	257,9	390,4 96,75	0,276	1,38
22	**ТЕРм08-02-369-02** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными (прим) (1 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-369-02 (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=5,5; ЗПМ=9,39; МАТ=8,67* *НР (2058,9 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ* *СП (1321,76 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	5	1223,14 349,4	616,94 158,97	6115,7	1747	3084,7 794,85	1,87	9,35
23	**Приказ Комитета ЖКХ ЛО от 03.07.2017г. №12**	**Светильник светодиодный LED 100 Вт (шт)** *МАТ=13500/1,18*1,03*	**5**	**11783,9** ***13500/1,18*1,03***		**58919,5**				
24	**ТЕР33-04-017-01** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР33-04-017-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (06.2017) ОЗП=9,39; ЭМ=6,23; ЗПМ=9,39; МАТ=4,24* *НР (5853,73 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ* *СП (2696,66 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,37 *370 / 1000*	64023,37 11045,27	22734,39 6731,03	23688,65	4086,75	8411,72 2490,48	65,24	24,14
25	**502-0816**	**Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами (1000 м)**	**0,3774**	**70255,94**		**26514,59**				
26	**111-3104**	**Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 (100 шт.)**	**0,2** ***20/100***	**86537,85**		**17307,57**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	**111-3161**	**Хомут стяжной (СИП) Е778 (100 шт.)**	**0,2** *20/100*	**946,89**		**189,38**				
28	**509-3151**	**Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП) (100 шт.)**	**0,2** *20/100*	**5511,5**		**1102,3**				
29	**ТЕРм08-02-144-03** *Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28*	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 (100 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-144-03 (06.2017) ОЗП=9,39; ЗПМ=9,39; МАТ=9,38 НР (253,05 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (162,45 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ*	0,15 *15 / 100*	2124,35 2082,7		318,65	312,41		12,16	1,82
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						134833,18	6404,06	11886,82 3382,08		36,69
Накладные расходы						8452,95				
Сметная прибыль						4365,29				
Итоги по разделу 3 Устройство освещения :										
Итоги по Строительным работам										
Материалы:										
Итого Поз. 23, 25-28						104061,88				
Линии электропередачи:										
Итого Поз. 24						23688,65	4086,75	8411,72 2490,48		24,14
Накладные расходы 89% = 105%*0.85 ФОТ (от 6 577,23)						5853,73				
Сметная прибыль 41% = 60%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 577,23)						2696,66				
Итого с накладными и см. прибылью						32239,04				24,14
Итого						136300,92				24,14
Итоги по Монтажным работам										
Электромонтажные работы на других объектах:										
Итого Поз. 21-22, 29						7082,65	2317,31	3475,10 891,60		12,55
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 3 208,91)						2599,22				
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 3 208,91)						1668,63				
Итого с накладными и см. прибылью						11350,5				12,55
Итого						11350,5				12,55
Итого						147651,42				36,69
Итого по разделу 3 Устройство освещения						**147651,42**				**36,69**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого по разделу 1 Ремонт дорог						1789093,11				117,17
Итого по разделу 2 Установка скамеек и вазонов (малые формы).						125389,39				
Итого по разделу 3 Устройство освещения						147651,42				36,69
Итого						2062133,92				153,86
Непредвиденные затраты (установка бортовых камней - 34м.п.)						32103,37				
Итого с непредвиденными						**2094237,29**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НДС 18%						376962,71				
ВСЕГО по смете						**2471200**				**153,86**

Подписи Сторон:

Муниципальный заказчик:

Глава администрации МО «Город Пикалево»

_____ / Садовников Д.Н./

«____» _____ 2017 года

М.П.

Подрядчик

Директор ООО "ДАР"

_____ /Тоноян В.П./

«____» _____ 2017 года

М.П.